

## जयपुर मेट्रो के डबल डेकर एलिवेटेड रोड का लोड टेस्ट का सफल परीक्षण

जयपुर मेट्रो के प्रथम चरण 1ए के अन्तर्गत निर्मित डबल डेकर एलिवेटेड रोड का लोड टेस्ट सम्पूर्ण हो गया है। वह लोड टेस्ट सी.एम.आर.एस. द्वारा जारी सेफ्टी सर्टिफिकेट के परिपेक्ष में सम्पादित किया गया था जो कि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।

इस लोड टेस्ट के अन्तर्गत 4 टेस्ट किये गये जिसमें 1 पिलर लोड टेस्ट व 3 स्पान लोड टेस्ट शामिल है। दिनांक 07.05.2015 से प्रारम्भ हुए इस लोड टेस्ट में सबसे पहले पिलर नं. 102 पर पिलर लोड टेस्ट किया गया तथा बाद में स्पान नं. 79-80, 80-81 व 89-90 पर स्पान लोड टेस्ट किया गया। इस लोड टेस्ट के तहत द्वितीय तल पर मेट्रो ट्रक पर फुल लोडेड मेट्रो रेल खड़ी की गई व प्रथम तल पर रोड के दोनों साईड 300-300 टन के भार सहित ट्रक खड़े किये गये। यह टेस्ट दिनांक 19.05.2015 को सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है तथा 19 मई की मध्य रात्री से एलिवेटेड रोड को यातायात के लिए खोल दिया गया है।

यह लोड टेस्ट अपने तयशुदा कार्यक्रम से दो दिवस पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया जिसकी विस्तृत रिपोर्ट आने में 10-15 दिन का समय लगेगा। इसी दौरान कुछ और ट्रायल भी किये जायेंगे जैसे ऑटोमेटिक टेन सुपरविजन के नये साफ्टवेयर आ जाने से उसके आधार पर ट्रायल किये जायेंगे जिसमे 10-15 दिन का समय लगने की संभावना है। साथ ही इसी दौरान सीएमआरएस द्वारा जारी सेफ्टी सर्टिफिकेट के साथ जारी अन्य निर्देशों की पूर्ति भी की जायेगी।

=====